

Stockholm den 6 oktober 2022

Cementa AB

samradcementa@sweco.se

Ang. Samråd Cementa Slite

Region Gotland inkommer härmed med yttrande över samrådsunderlaget, daterat den 29 juni 2022. Förvarande yttrande innehåller synpunkter m.m. som regionen i huvudsak presenterade vid samrådsmötet den 20 september 2022.

1. Det av Cementa i samrådsunderlaget omnämnda vattenverket

Region Gotland hade innan samrådsmötet till Cementa skickat nedanstående frågor rörande vattenverket. Cementa lämnade inte en helt fullständig redovisning vid samrådsmötet. Region Gotland ser positivt på att den arbetsgrupp inom Cementa som arbetar med vattenverksfrågor redan skickat mötesinbjudan till regionen, i enlighet med vad Cementa åtog sig vid samrådsmötet, för att bl.a. nedanstående frågor ska klaras ut.

Med hänsyn till den påverkan på regionens brunnar som Cementa redan i samrådsunderlaget flaggar upp för är frågorna om vattenverket helt avgörande för regionens förhållningssätt i den kommande prövningen av Cementas ansökan rörande det långa tillståndet.


1. Tidplanen för anläggande av vattenverket.
2. Bedömd driftstart.
3. Kostnadsansvar för anläggande.
4. Risk för att vattenverket inte får avsedd funktion.
5. Kostnadsansvar för den rättsliga prövningen, vem är sökande, regionens insyn, parternas arbetsformer m.m.

6. Prövningsinstans, skäl för att inte ta med prövningen i prövningen av det långa tillståndet, övriga rättsliga gränsdragningsfrågor.

7. Bedömd minimivolym i vattenverket (in och ut).

2. Synpunkter m.m. på samrådsunderlaget

1. Regionen önskar att det i ansökan finns med figurer/kartor innehållande lägena för regionens brunnar, förslagsvis i stil med nedanstående. Det är viktigt att klarlägga lägena i förhållande till kalkstenstäckerna. Cementa behöver ha med något motsvarande figuren nedan. (Figur 6.1 i samrådsunderlaget kan med fördel kompletteras med brunnarnas lägen.)



Figur 9. Illustration av de djupa vattenförande lagren. Profilen ligger i rak-öst-västlig riktning. Kalkstenstäckernas form illustrerar en situation då vattenfyllning av de lägre delarna i Västra brottet genomförs. Det röda strecket "Brunnar" illustrerar läget för regionens uttagsbrunnar.

2. Regionen önskar information om effekterna/konsekvenserna av utförd injektering.

3. Cementa anger att påfyllnad av Västra brottet påverkar brunnarna positivt. Det leder till följande frågor.

- Ska eller ska inte Västra brottet vattenfyllas?
- När i tid ska sådan vattenfyllnad genomföras?
- Om sidan av brottet mot regionens brunnar är injekterad med cement, hur påverkar det täkten positivt?

4. Regionen önskar en karta/illustration där det framgår täktytan i den förra tillståndsprövningen (MÖD:s avgörande juli 2021) och täktytan i den kommande tillståndsansökan. I samrådsunderlaget redovisas endast ett utredningsområde. Det är värdefullt att se och förstå skillnaderna mellan den gamla och den nya täktytan.

5. Det bör redovisas på vilket sätt som risken för klorid i grundvattnet kommer att omhändertas. På vilka andra sätt föreligger risk för att kvaliteten på grundvattnet påverkas?

6. Regionen önskar redovisning gällande effekterna/konsekvenserna av genomförda infiltrationsförsök.

7. Av samrådsunderlaget framgår att Cementa avser att huvudsakligen bryta Filehajdar-täkten och då fördjupa den till -4 möh (mot dagens +26 möh). Tillståndet i den dom som upphävdes av MÖD i juli förra året medgav brytning till ett djup av +20 möh samt, inom det fördjupade brytområde som framgår av domsbilaga 6, intill ett djup av +5 möh. Regionen utgår från att Cementa i kommande ansökan kommer att redovisa vad denna utökning i yta och djup betyder för påverkan på regionens brunnar. Regionen emotser redovisning i kommande ansökan vad gäller påverkan (kvantitet och kvalitet) på regionens brunnar.

Med vänlig hälsning



Karin Hernvall